

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Reparația acoperișului, str. Sf. Gheorghe 20, Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare acoperis				
1	RpCI42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	150,00		
Total Lucrari de demontare acoperis						
Incluziv salariu						
		2. Lucrari de constructii acoperis				
2	CE27C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat	m2	50,00		
3	CE30A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	50,00		
4	CK08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv	m2	6,80		
5	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
6	CN32A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie bruta, in 2 straturi	m2	150,00		
7	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	150,00		
8	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	150,00		
9	CE31B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina metalica simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	38,00		
10	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	55,00		
11	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,00		
Total Lucrari de constructii acoperis						
Incluziv salariu						
		3. Lucrari de captusire acoperis si executie				
12	IzF15D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate	m2	150,00		
13	CF59B п.	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	150,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				
14	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,00		
15	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00		
16	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,00		

**Total Lucrari de
captusire acoperis si
executie**

Incluziv salariu

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale	
Transportul materialelor	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	

**Total deviz:
Incluziv salariu**
